

2. rész: Gőzkazának energetikai célú szigetelés korszerűsítése

Sz.	Tétel szövege	Mennyiség	Menny. Egysége	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Bontott anyagok konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe	3	db		100678	0	302034
2.	Munkahelyi depóniából bontott anyagok konténerbe rakása kézi erővel, konténer szállítás nélkül	24	m3		3500	0	84000
3.	Fémlemezfedés bontása, kazánok régi burkolatának bontása	168	m2		3600	0	604800
4.	Hengerpalást felületek vagy 500 mm külső átmérő feletti vezetékek burkolása, 5,00 m2/db felület felett. Új mintázott lemez stukkó.Kazán burkolat gyártása, szerelése	168	m2	36200	11360	6081600	1908480
5.	Buvónyílások és foltozások készítése	12	db	23100	15000	277200	180000
6.	Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, kazánok tetején lévő acél szerkezeti járda részleges bontása, visszaépítése	4	db		76300	0	305200
7.	Kőzetgyapot huzalfonatra tűzött paplan bontása	168	m2		2000	0	336000
8.	Nagyméretű sík-, hengeres felület szigetelése kőzetgyapot paplannal csupasz kialakítással, huzalfonatra tűzött kivitelben, horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel rögzítve, NÁ 108 mm csőátmérő felett új, magas hőmérsékletet bíró huzalfonatra	168	m2	15400	6820	2587200	1145760
9.	Szerelvények le- és felszerelése, kazánházi szerelvények állványcsövek, huzatszabályozók, műszerek, csőkompenzátorok, burkolat csere miatt üzempróbával	32	db		21500	0	688000
	Összesen nettó:					8946000	5554274
	Anyag+Díj összesen:					14500274	

Kelt: Budapest, 2019. 06. 07.