

**Az Országgyűlés Irodaháza folyosóin faliszekrényeibe épített elektromos alelosztók felújítása és annak során beépíteni kívánt elosztók műszaki tartalma és részletes költségvetése**

Az alelosztók felújítása során elvégzendő feladatok:

- Régi elosztó szekrények feszültség-mentesítése, a vezetékek kikötése a vezetékvégek jelölésével, az elosztó kibontása, kijelölt helyre szállítása.
- Új szögacélból készített, festett tartószerkezet beszerelése az új elosztó szekrény számára.
- Áramköri kiselosztó falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, max. 125 A-ig, IP 30 védettséggel, földszínnel, sorozatkapcsokkal

Az elosztók műanyagházas maszkolt kivitelű típuszekrények, amelyek tartalmazzak:

- „C” fokozatú túlfeszültségvédelmet,
- 3 fázisú kompakt késes biztosítót,
- 1 főkapcsolót
- szükség szerinti további leválasztó kapcsolókat,
- az elmenő áramkörök és nulla vezetők bekötésére rézsínezést,
- az áramkörök és a tartalék áramkörök részére MERLIN GERIN vagy azzal egyenértékű kismegszakítókat („C” karakterisztikával.)
- Vezetékek összekötése és bekötése az új elosztó sorozatkapcsaiba, az áramkörök azonosításával.
- Áthidalás készítése (MKh 70 mm<sup>2</sup>) különösen hajlékony rézvezetékekkel, kábelsarukkal, a gerinc fővezeték és az új elosztó összekötésére.
- Az új berendezés feszültség alá helyezése, működési próbája, beüzemelése.
- Megvalósulási terv készítése és elhelyezése a fali szekrényben.
- Az elkészült berendezés érintésvédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyvi rögzítéssel.

A típusmegjelölés a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 58. § (7) bekezdésének alkalmazására tekintettel történt.

Felújítás során irányadó szabványok:

MSZ HD 60 364

MSZ HD 60 356



## Részletes költségvetés

Elosztók	Fő- biztosítók	Fő- kapcsolók	Áramköri kapcsolók	Kis- megszakítók	Egyéb szerel- vények	Vállalkozási díj	
						Nettó	ÁFA
4/a	3X100A	100A		6X35A 12X25A 15X20A		375 400 Ft	20%
3/a	3X80A	63A	DIL 52	6X25A 6X20A 9X16A		752 000 Ft	20%
2/I	3X50A	63A		9X25A 18X16A		192 500 Ft	20%
2/II	3X50A	63A		12X25A 18X16A		197 300 Ft	20%
2/III	30X50A	63A		12X25A 18X16A		197 300 Ft	20%
2/IV	3X50A	63A		12X25A 18X16A		197 300 Ft	20%
2/V	3X50A	63A		12X25A 18X16A		197 300 Ft	20%
2/VI	3X50A	63A		9X25A 18X16A		192 500 Ft	20%
2/VII	3X100A	100A	2XGVK 25	9X25A 48X16A	6X DIL 52 sorkapcsok	588 000 Ft	20%

