

**Az Országgyűlés Irodaháza folyosóin faliszekrényeibe épített elektromos alelosztók felújítása és annak során beépíteni kívánt elosztók műszaki tartalma és részletes költségvetése**

Az alelosztók felújítása során elvégzendő feladatok:

- Régi elosztó szekrények feszültség-mentesítése, a vezetékek kikötése a vezetékvégek jelölésével, az elosztó kibontása, kijelölt helyre szállítása.
- Új szögacélból készített, festett tartószerkezet beszerelése az új elosztó szekrény számára.
- Áramköri kiselosztó falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, max. 125 A-ig, IP 30 védelemmel, földszínnel, sorozatkapcsolókkal.

Az elosztók műanyagházas maszkolt kivitelű típusszekrények, amelyek tartalmazzak:

- „C” fokozatú túlfeszültségvédelmet,
- 3 fázisú kompakt kések biztosítót,
- 1 főkapcsolót
- szükség szerinti további leválasztó kapcsolókat,
- az elmenő áramkörök és nulla vezetők bekötésére rézsínezést,
- az áramkörök és a tartalék áramkörök részére MERLIN GERIN vagy azzal egyenértékű kismegszakítókat („C” karakterisztikával.)
- Vezetékek összekötése és bekötése az új elosztó sorozatkapcsaiba, az áramkörök azonosításával.
- Áthidalás készítése (MKh 70 mm<sup>2</sup>) különösen hajlékony rézvezetékekkel, kábelsarukkal, a gerinc fővezeték és az új elosztó összekötésére.
- Az új berendezés feszültség alá helyezése, működési próbája, beüzemelése.
- Megvalósulási terv készítése és elhelyezése a fali szekrényben.
- Az elkészült berendezés érintésvédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyvi rögzítéssel.

A típusmegjelölés a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 58. § (7) bekezdésének alkalmazására tekintettel történt.

W

**A vállalkozási díj tartalmazza az adott elosztó elkészítésén túl a leszerelésre kerülő régi és új elosztó beépítéséhez szükséges valamennyi kiegészítő munka díját, elosztókra vetítve**

Elosztók	Fő-biztosító	Fő-kapcsoló	Áramköri kapcs.	Kis- megszakítók	Egyéb szerelvények	Vállalkozási díj		Megjegyzés
						Nettó	ÁFA	
5/P	3x50 A	63 A		6x25 A 6X20 A 12x16 A		271.325	67.831	
5/a	3x50 A	63 A		3x35 A 6x25 A 6X20.A 9x16 A		272.856	68.214	
5/mf. Őrség pih.	3X50.A	63.A		6X25.A 6X20.A 12X16.A		272.394	68.349	
5/I	3x50 A	63 A		6x25 A 6x20 A 12X16.A		273.625	68.406	
5/II	3x50 A	63 A		6x25 A 6x20 A 12X16.A		185.740	46.435	
5/III	3x50 A	63 A		6x25 A 9x20 A 12X16.A		190.527	47.632	
5/IV	3x50 A	63 A		6x25 A 6X20.A 12x16 A		185.740	46.435	
5/V	3x50 A	63 A		6x25 A 6x20 A 12X16		185.740	46.435	
5/VI	3x50 A	63 A		6x25 A 6X20.A 12x16 A		185.740	46.435	
5/VII	3x50 A	63 A		6x25 A 6X20.A 12x16 A		185.740	46.435	

Elosztók	Fő- biztosító	Fő- kapcsoló	Áramköri kapcs.	Kis- megszakítók	Egyéb szerelvények	Vállalkozási díj		Megjegyzés
						Nettó	ÁFA	
6/F	3x50A	63A	-	6x25 A 6x20 A		252.039	63.010	
6/I	3x50A	63A	-	3x35A 3x25A 6x20 A 12x16 A		272.581	68.145	
6/II	3x50A	63A	-	6x25 A 6x20 A 18x16 A		194.070	48.518	
6/III	3x50A	63A	-	6x25 A 6x20 A 18x16 A		194.070	48.518	
6/IV	3x50A	63A	-	6x25 A 6x20 A 18x16 A		194.070	48.518	
6/V	3x50A	63A		3x35 A 3x25 A 6x20 A 12x16 A		186.996	46.749	
6/VI	3x50A	63A	-	6x25.A 6x20 A 6x16 A		177.409	44.352	
6/VII	3x50A	63A	-	6x25 A 6x20 A 6x16 A		177.409	44.352	

W