

MŰSZAKI LEÍRÁS

I.

Kossuth Lajos tér

A rekonstrukció eredményeként a tér visszanyerte eredeti kulturális állapotát, megszűnt az átmenő gépjármű forgalom és a nagy területű parkoló. A tér fájainak részleges meghagyásával, újabbak telepítésével, illetve a zöldfelületek áthelyezésével alakultak ki a jelenlegi parkrészek. A tér egy része szilárd burkolatot kapott, az északi és déli parkrészekon strukturált murva burkolat készült (a murva felület kezelése az öntözőrendszer üzemeltetésén, a terület takarításán - a lomb és a hulladék összeszedésével -, és a gyomirtáson túl nem tárgya az eljárásnak.)

A zöldfelületek és a murva burkolat területén automata öntözőberendezést építettek ki. A keleti kertrész északi és déli részén (Kossuth szobor és Rákóczi szobor előtti terület) 2018-ban a gyepfelület csökkentésével biodivers virágágyások kerültek kialakításra.

Északi kert

A mélygarázs lejárataánál bokros, cserjés kertrész kialakult kialakításra. Ehhez kapcsolódik a gránit szegélyezésű, szintben kiemelt gyepfelület. A Tisza szobor előtti szilárd burkolatú részt strukturált murva burkolat köti össze a zöldfelülettel.

A gyepfelületen és a murvás területen díszfák találhatók.

Keleti kert

A Kossuth és Rákóczi szobor előtti területen kiemelt szegélyű gyepfelület található. Itt kerültek utólagos kialakításra a virágágyások. A két nagyterületű gyepfelület és az Országház épülete között bokros, cserjés gránit szegélyezésű, szintben kiemelt parterre került kialakításra. A különböző növénycsoportokat fűsávok választják el egymástól. A gyepfelület melletti sétány és a villamossínek között, illetve a metrókijáráttal szemben gránit szegélyezésű, szintben kiemelt cserjés, bokros kert található.

Déli kert

Gránit szegélyezésű szintben kiemelt gyepfelület, illetve a déli oldalon bokrok, ágyás található. Az Andrássy szobor előtti szilárd burkolatú részt strukturált murva burkolat köti össze a szintben kiemelt füvesített parterrel.

Budapest Kossuth Lajos tér - Növényzet fenntartás

| Megnevezés | Mennyiség | Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt |
|--|-----------------------|--|
| Fák gallyazása, metszése (elszállítással) | 117 db | 1 |
| Cserjék és évelők metszése (elszállítással) | 85 339 db | 2 |
| Fák permetezése | 117 db | 2 |
| Cserjék permetezése | 85 339 db | 4 |
| Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása növényágásokból | 7 084 m ² | 2 |
| Növényfelületek gyomlálása | 7 084 m ² | 5 |
| Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása a virágágásokból | 822 m ² | 2 |
| Virágágások gyomlálása | 822 m ² | 4 |
| Öntözőrendszer karbantartása | 18 878 m ² | 30 |
| Gyepfelületek nyírása gyűjtéssel (elszállítással) | 11 794 m ² | 20 |
| Gyepfelületek tápanyag utánpótlása | 11 794 m ² | 2 |
| Gyepszellőztetés | 11 794 m ² | 1 |
| Gereblyezés, idegen anyagok eltávolítása fűfelületekről | 11 794 m ² | 2 |
| Hópenész, gombásodás elleni védelem | 11 794 m ² | 1 |
| Struktúrált murvafelületek tisztítása, karbantartása | 1 730 m ² | 12 |

II.

Budapest V. kerület **Vértanúk tere**

A jelentősen átépített téren két, gránit szegélyezésű, szintben kiemelt kertrész került kialakításra. A megmaradt díszfák alatt cserjés, bokros terület található, csepegtető öntözéssel. A teret övező járdán megmaradt díszfák találhatók.

Budapest Vértanúk tere- Növényzet fenntartás

| Megnevezés | Mennyiség | Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt |
|---|--------------------|---|
| Fák gallyazása, metszése Vértanúk tere (elszállítással) | 27 db | 1 |
| Cserjék és évelők metszése (elszállítással) | 1400 db | 2 |
| Növényzet (fa, cserje évelő) permetezése | 1427 db | 4 |
| Idegen anyagok eltávolítása növényágasokból | 570 m ² | 2 |
| Növényfelületek gyomlálása | 570 m ² | 5 |
| Öntözőrendszer karbantartása | 570 m ² | 30 |

III.

Budapest V. kerület **Alkotmány u.** (Összetartozás Emlékhelyének két oldala)
A területen található fák metszése, gallyazása. Valamint a két, egyenként 275 m² felületű cserjés ágyás öntözőrendszerrel, és 10 db planténer a terület Honvéd utcai végén.

Budapest, Alkotmány u.- Növényzet fenntartás

| Megnevezés | Mennyiség | Tervezett alkalmak száma a szerződés teljes időtartam alatt |
|--|--------------------|--|
| Fák gallyazása, metszése (elszállítással) | 19 db | 1 |
| Cserjék és évelők metszése (elszállítással) | 1600 db | 2 |
| Növényzet (fa, cserje évelő) permetezése | 1619 db | 4 |
| Idegen anyagok eltávolítása növényágásokból | 550 m ² | 2 |
| Növényfelületek gyomlálása | 550 m ² | 5 |
| Planténerek gondozása | 10 db | folyamatos |
| Öntözőrendszer karbantartása | 550 m ² | 30 |