

Név :Országház delegációs terem

Cím :1055. Budapest, Kossuth tér 1-3.

Készítette: MATA-DOR KFT
Paál József

A munka leírása:
Belsőépítészeti munkák

Készült:2016. 03. 29.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
95 Belsőépítészet, díszítéstechnika
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	95-024-1.6-0000311 Egyedi képviselői pad: konszignációs szám: BE-5-01/9, rajzszám: BE-4-06 A 63 X 50 X 81 cm befoglaló méretű, egyedi képviselői pad szlavón tölgyfából és tölgy furnérozott butorlapból készül, ülőlapja fehér bükk keretszerkezetű, metszett marhabőr borítással. Az ülőlapot megerősítjük 1 - 1 vastag marhabőr közé elhelyezett 0,8 mm vastag acéllemezzel, amelyet az ülőlap keresztmetszetének falcába helyezünk el. Az ülőlap hátlapja fehér bükkfából keretezett, disznóbőr kárpitozású, lószőr töltettel. Az ülőlapok a Delegációs termi és az Üléstermi padsorok ülőhelyeinek mintájára készülnek. A pad pácolt, lakkozott kivitelű.	1 egység
2	95-024-1.6-0000312 A képviselői egység fából készült fogadóeleme. Konszignációs száma: B E - 5 - 01/15, rajzszám: BE - 1 - 02, BE - 4 - 01. A 26, 3 X 5,8 X 23 cm befoglaló méretű, tömör szlavón tölgyfából készülő, pácolt, lakkozott kivitelű képviselői egységet tartó fogadóelemeket az elnöki, jegyzői és előadói munkahelyekhez helyezük el, csavarkötéssel rögzítve. A fogadóegység srégelt előfalára sárgaréz öntvényből készült névjegytartó táblát helyezünk el.	10 db
3	95-024-301 Padsoros elem : 8 soros padsor elem, soronként 5 ülőhellyel. Az első padsor mellvéd eleme keretbetét szerkezetes, gótikus, csúcsíves mérmű faragással. Hátsó padsor mellvéd eleme keretbetét szerkezetes, drapéria mintás faragással. A padsorok szlavón tölgyfából, tölgyfa furnérozott butorlapból, fenyőfából, fehér bükkfából készülnek, padsoronként öt lehajtható asztal elemmel. Felület kezelésük pácolt, lakkozott. Az ülőlapok bőrmetszettek, marhabőrből készülnek, a hátfalak, karfák disznóbőrrel kárpitozottak. / A dobogó és a szőnyegburkolat az építész költségvetésben / Konszignáció : BE - 5 - 01/ 3 ,Tervek : BE - 1 02, BE -3 - 03, 01 - 025 szerint.	1 egység
4	95-024-302 Padsoros elem eredeti beépített elemekkel : 8 soros padsor elem, soronként 5 ülőhellyel, amely a 2. és 3. sorának szélső két eleme az eredeti fellelt butoralkatrészek beépítésével készülnek, azok restaurálása után, két faragott lábazati végelem, bőrrel kárpitozott karfával, két db köztes lábazat bőrrel kárpitozott lehajtható karfával, két db. lehajtható ülőlap mozgató szerkezet vasalatokkal, két db. ülőlap metszett bőrrel, két hátfal elem disznóbőrrel kárpitozva, két lehajtható írólap eredeti vasalattal, két db. meglévő padozatból értékmentően kibontott zöld színű filcbetét. A padsor elemek további részei új kivitelezésűek. Kivitelezés: BE - 3 - 01, 02, 03 jelű tervek szerint.	1 egység

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	95-024-303 Acélszerkezetre szerelt elnöki emelvény : Két lépcsősorral, amelynek eredeti mellvéd elemeit restaurálás után integráljuk a szerkezetbe. / 6 db. elem /. Az emelvény eltolt padlószint magasságú, 40 mm-es rétegelt lemez feddlapú, filc szőnyeggel / építész költségvetésben kiírva / borított. A meglévő eredeti elnöki pulpitus restaurálása, átalakítása és beépítése a 2 jegyzői pult keretbetétes szerkezetes, gótikus, csúcsíves mérműves faragású betéttel kivitelezett, tetőlapjaik filccel borítottak. Az elnöki pulpitus mögötti falburkolat 3 tagozatos, betételemei ketebetét szerkezetűek, több elemében dűsan és mívesen faragott, tetőlapja Haidekker ráccsal készül. Az elnöki és jegyzői pultok alatti burkolati elemek keretbetétes szerkezetűek, faragott profilra mart osztó párkányokkal. A pult forntjának középső és baloldali eredeti eleme restaurálás után beépítésre kerül. A burkolat szlavón tölgyfából tölgyfa svartnizott bútorlapból pácolt lakozott kivitelben készül, nem látszó elemei fenyőfa szerkezetűek. K0nstignáció : B E - 5 - 01/ 5, Tervek : BE 1 - 02, BE 02 - 15, BE 03 - 5 , BE 3 - 07- ig, jelű tervek szerint.				
	1 egység
6	95-024-304 Bontható kivitelű dobogóra szerelt előadói pulpitus: 5 munkahelyes pulpitus, az elnöki emelvény előtti területen kerül beépítésre, kétszintes, bontható kivitelű dobogórendszerrel. A dobogó ácskötéses szerkezetű, fenyőfából készül, tetőlapjait rétegelt lemezeléssel kell elkészíteni, burkolata szőnyeg /a szőnyeg az építész költségvetésben/. A dobogók élei és szélei szavón tölgyfából készülnek. A meglévő előadói középső eredeti pulpitus restaurálás és átalakítás után pácolt, lakkozott kivitelben készül. A két alacsonyabb magasságú előadói asztal keretbetétes szerkezetű, diszító marással kivitelezett, amelyek szintén szlavón tölgyfából készülnek, tetőlapjaik filccel burkoltak. Konszignáció : BE 5 -01 / 6, Tervek : BE - 1 -02, BE 2 - 10, BE 2 - 12, BE 2 - 13, BE 2 -18, Be 3- 04,				
	1 egység
7	95-024-305 Megváltozott munkaképességűek számára kialakított munkahely : mobil mozgáskorlátozott asztalelem görgől lábazon, melynek mindegyike fixálható , a meglévő informatikai rendszerhez kapcsolható, Konszignáció : BE - 4 03, Tervek : BE 5 -01 / 13,				
	2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	95-024-306 Eredeti radiátorburkolat felújítása és átalakítása : egyenként 254,6 X 122,3 X 40,1 cm befoglaló méretű radiátor burkolat szlavón tölgyfából készült, nem látható szerkezeti elemei fenyőfa alapanyagúak. Az öt osztatú radiátor burkolat front elemének, áttört betétekkel 1 X 1 cm lyuk bőségű sárgaréz Haidekker ráccsal burkoltak. A radiátor burkolat végeleme fixen kivitelezett. A burkolat 1- 1 db 12 cm széles tagozatos végeleme és osztó eleme közötti 10 cm széles köztes eleme mívesen faragott, profilírozott és mart kivitelű. A fix végelem nyithatósága, 3 db kivető pánttal megoldott. Konszignáció : B - 05 - 01 / 8 , Tervek : felmérési terv: F M 21., BE 2 - 01, BE 2 - 01, BE 2- 18 - ig, 2 db
9	95-024-307 Új radiátorburkolat készítése : az eredeti radiátor burkolatok mintájára 254,6 X 122,3 X 40,1 cm befoglaló méretű radiátor burkolat szlavon tölgyfából készül, nem látható szerkezeti elemei fenyőfa alap anyagúak. Az öt osztatú radiátor burkolat front elemei áttört betétűek, 1 X 1 cm lyuk bőségű sárgaréz Haidekker ráccsal burkoltak, beszögezõ léccel rögzítettek. A radiátor burkolat 1 - 1 db 12 cm széles tagozatos végeleme és osztó eleme közötti 10 cm széles köztes eleme mívesen faragott, profilírozott és mart kivitelű. Konszignáció : B E - 5 -01 / 8 , Tervek : BE 1 - 02, BE 2 -01, BE 2 - 18 - ig, rajz szerint. 2 db
10	95-024-308 Meglévő tolmácsfülkék munkaasztalainak átalakítása: az 5 db tolmácsfülke asztalának mélységét 10 cm-rel növeljük az eredeti kialakításnak megfelelően és annak meglévő szerkezete segítségével cseréljük. Az asztallap síkja altt egyenlőtlen szárú U alakú, 18 mm-es fekete színű bútorpanelből kábelcsatornát alakítunk ki, amelyre szereljük az elektromos szerelvényeket. Az elektromos vezetékezés a meglévő szellőző csatornán keresztül kerül bevezetésre. Az asztallapba 3 db 60 mm átmérőjű műanyag fedeles kábelvezetőt szerelünk be. Konszignáció : BE - 5 - 01/ 20, Tervek : BE - 4 -05 5 db
11	95-024-309 Meglévő tolmácsfülke átalakítása. műszaki páholya való kiképzése: az északi oldal karzatának tengelyében elhelyezett tolmácsfülkét műszaki páholya alakítjuk át. A tolmácsfülkék 3 oldalán lévő keretszerkezetes, üvegezett részt kisereljük és helyüket a meglévő tolmácsfülke faszerkezetével megegyező anyaggal pótoljuk ki. A fülke első két sarkában k lévő gépészeti szerelt csatornát elbontjuk. Konszignáció : BE - 0/ 10 , Tervek : BE - 4 - 04, jelű terv szerint. 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	95-024-310 Északi páholy két szélső műszaki páholyának kialakítása : acélszerkezetű, bútorlappal burkolt asztal belső oldalán bontható kivitelű burkolattal szerelt. A középső tolmácsfülke és a két szélső tolmácsfülke között 2 - 2 munkahelyes műszaki páholyt alakítunk ki, szélessége a két fülke között 170 cm mélysége 80 cm, magassága 70 cm. Az asztalok 20X2 mm-es zárt szelvényvázból készülnek. Kivitelezés: B E - 4 - 04 jelű terv szerint. 2 db
13	95-024-311 RACK szekrény burkolata : acélszerkezetű bútorlappal burkolt szekrényborítás, asztal elemként használva. A burkolat befoglaló mérete 276 X 82 X 98 cm. Az asztal elemként is használt acélszerkezetű borítás 20 X 20 X 2 mm-es zártszelvény váz keretszerkezetű, U - alakú kialakítással. Az acélszerkezet 96 cm magasságú, oldalelemei négyzetes kialakításúak, közötté 1 vízszintes merevítéssel. Az asztallap alatt lévő zártszelvény keret közé 5 db. merevítő bordát helyezünk. Az acélszerkezet oldallapjait kívülről és belülről 18 mm vastag matt fekete dekorlappal burkoljuk. Az acélszerkezet tetejére helyezzük el a 18 mm-es munkalapot. 1 db
14	95-024-312 Szellőzőrácsok : a padok dobogójába ill. az elnöki emelvénybe kerülő gépészeti anemosztátok eltakarására , 30 x 30 x 1 cm méretű fekete színű öntvény szellőző rácsokat kell legyártani, az ülléstermi szellőzőrácsok mintázata szerint. Az öntvény a gépészeti igények szerint több mint 50 % - os áttörtségű legyen, Konszignáció : BE - 5 - 01 / 14 , Tervek : BE - 1 - 02, BE 4 - 02, 53 m2
15	95-024-313 Elnöki karosszék : szlapon tölgyfából készítendő, mívesen faragott kivitelű, kárpitozott, karfás szék , Konszignáció : BE 5 - 01 / 16 1 db
16	95-024-314 Jegyzői karosszék :szlapon tölgyfából készítendő, faragott kivitelű , kárpitozott, karfás szék , Konszignáció : BE 5 -01 / 17 4 db
17	95-024-315 Előadói karosszék : szlapon tölgyfából készítendő , faragott kivitelű , kárpitozott. karfás szék, Konszignáció : BE 5 - 01 / 18 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	95-024-316 Előadói karfa nélküli szék : szlavon tölgyfából készítendő , kárpítozott karfa nélküli szék , Konszignáció : BE 5 - 01 / 19, 4 db
Munkanem összesen:			