

MŰSZAKI TARTALOM

Tárgy: Budapest V. kerület Kossuth tér északi és déli részén összesen 1633 m² nagyságú kőszőnyeg készítése tömör 4 cm vastagságban.

A Vállalkozó a következő feladatokat köteles elvégezni a Budapest V. kerület Kossuth tér északi valamint a tér déli részén:

- a) Munkaterület előkészítése, felvonulás, a munkaterület lehatárolása,
- b) Meglévő burkolat bontása, földmunkája (20 cm átlagos rétegvastagságban), lavírsík kialakítása, kitermelt föld elszállítása,
- c) Meglévő geotextília bontása, munkagödör készítése (min 10 cm),
- d) Tükör készítés gépi erővel,
- e) Tömörítés, simító hengerlés,
- f) Töltés alapozás geotextíliával,
- g) Zúzottkő ágyazat készítése M56 vagy 20/50-es méretben (14 cm vastagságban),
- h) Zúzottkő ágyazat készítése M22 vagy 4/22-es méretben (12 cm vastagságban), i) Tömörítés,
- i) Poliuretán kötőanyagú kőszőnyeg készítése 4 cm vastagságban UV álló kivitelben (2-4 mm frakcióban, osztályozott, mosott márványkavics) a teljes területen, beleértve az akna fedlapokat is,
- j) Munkaterület elhagyása, átadása Megrendelő részére.
- k) A két részen összesen 7 db 1 m átmérőjű faverem kialakítása a területen meglévő fák körül, rozsdamentes, korcolt fémszegéllyel, zúzottkő borítással.